

**CMU – MT**COSTI MEDI UNITARI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI  
DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN M.T.Allegato a MCC  
rev.2.0  
2.4.2012  
Pag. 1 di 1

Tipologia di intervento		Unità di misura	Quantità	Costo unitario [k€]	
CABINA	1	Arredo elettromeccanico di cabina di consegna con fornitura e posa scomparti MT misti SF6/aria 1LE + UT (esclusi TA+TV e GdM MT)	n°	1	12
	2	Arredo elettromeccanico di cabina di transito con fornitura e posa scomparti MT misti SF6/aria 2LE + UT (esclusi TA+TV e GdM MT)	n°	1	16
	3	Aggiunta, con fornitura e posa, di nuovo scomparto MT misto SF6/aria 1LE o 1UT in cabina esistente (in alternativa alla voce 4)	n°	1	7
	4	Sostituzione arredo elettromeccanico in cabina esistente comprensivo di smontaggio e fornitura e posa scomparti MT misti SF6/aria 2LE+TR+ aggiunta UT (esclusi TA+TV e GdM MT) o 1LE (in alternativa alla voce 3)	n°	1	25
LINEA MT INTERRATA	5	Linea in cavo sotterraneo Al 70 mm <sup>2</sup> su terreno naturale (esclusi costi delle servitù)	Km	1	35
	6	Linea in cavo sotterraneo Al 70 mm <sup>2</sup> su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)	Km	1	65
	7	Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm <sup>2</sup> su terreno naturale (esclusi costi delle servitù)	Km	1	40
	8	Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm <sup>2</sup> su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)	Km	1	70